ANEXO I DO TR

PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

O valor estimado foi definido com base na média dos valores, obtidos nas pesquisas de preços de acordo com o mapa de apuração abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
LOTE 01	MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS DO ESTÁDIO DA PRAIA FORMOSA	MÃO DE OBRA	01	40.252,64	40.252,64
LOTE 02	MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS DO ESTÁDIO DE SÃO BARTOLÇOMEU DE MINAS	MÃO DE OBRA	01	12.351,10	12.351,10
LOTE 03	MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS DO ESTÁDIO DO BAIRRO COELHOS	MÃO DE OBRA	01	7.391,48	7.391,48
LOTE 04	MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS DO ESTÁDIO DA SERRA DOS LEMS	MÃO DE OBRA	01	22.430,55	22.430,55

O valor total estimado para a contratação é de R$ 82.425,77.

PLANILHAS COM OS DESCRITIVOS E VALORES, POR LOTE, NAS PRÓXIMAS PÁGINAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

AV.OSCAR ORNELAS, 152

CNPJ : 17.909.599/0001-83

Resultado da Cotação

LOTE 01

Número da Cotação: **00336/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	076.000.110		**M2**	**34,08**	**R$ 25,00**	**R$ 852,00**

DEMOLIÇÃO MANAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO E

DEMOLIÇÃO MANAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, com espessura máxima de 15 cm
inclusive remoção com reaproveitamento de esquadrias, afastamento e empilhamento, exclusive transporte
.e retirada do material demolido/removido não reaproveitavel

2	076.000.111		**M2**	**80,9**	**R$ 25,00**	**R$ 2.022,50**

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÃMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, IINCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

,demolição manual de piso ceramico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento
.exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido

---

3	076.000.101		**UN**	**6**	**R$ 100,00**	**R$ 600,00**

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE),

,com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento
exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável

---

4	076.000.102		**UN**	**7**	**R$ 25,00**	**R$ 175,00**

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS - 076.000.102

,(.torneira, acabamento para registro, sifão, engate flexível, etc)
,com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento
exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável

---

5	076.000.112		**M2**	**45,83**	**R$ 25,00**	**R$ 1.145,75**

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO

azulejo ou ladrinho hidráulico, inclusive afastamento
e empilhamento, exclusive demolição do reboco ou emboço, transporte e retirada do material
.demolido

6	076.000.125		**M2**	**114,98**	**R$ 12,33**	**R$ 1.417,70**

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA,

EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

7	076.000.113		**UN**	**8**	**R$ 104,00**	**R$ 832,00**

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00336/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
		,inclusive marco/alizar/guardinições afastamento e empilhamento .exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitavel				
8	076.000.104	**RASGO EM ALVENARIA P/ PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO,** ,DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1") EXCLUSIVE ENCHIMENTO	**MT**	**30**	**R$ 23,17**	**R$ 695,10**
9	076.000.114	**APLICAÇÃO/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO** .furado, esp 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento	**M2**	**8,01**	**R$ 276,67**	**R$ 2.216,13**
10	076.000.054	**ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO C/ ARGAMASSA** DIÂMETROS DE 15 MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPAR .O MECANIZADO	**M**	**30**	**R$ 22,17**	**R$ 665,10**
11	076.000.115	**APLICAÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3** (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa .com preparo mecanizado	**M2**	**80,94**	**R$ 40,83**	**R$ 3.304,78**
12	076.000.116	**ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE CERÂMICA APLICADO EM PISO** ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE) PADRÃO .ENTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	**M2**	**80,94**	**R$ 31,83**	**R$ 2.576,32**
13	076.000.117	**INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/** ,HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNPOLAR .SEÇÃO 10,00 MM2 90°C, 0,6/1KV	**MT**	**35,92**	**R$ 3,00**	**R$ 107,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

AV.OSCAR ORNELAS, 152

CNPJ : 17.909.599/0001-83

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00336/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
14	076.000.118	**INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),** .APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	**MT**	**50**	**R$ 5,00**	**R$ 250,00**
15	076.000.119	**INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRES (3) POLOS,** ,CORRENTE 10A, TENSÃO 250V (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO .INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SUPORTE, MÓDULO E PLACA	**UN**	**10**	**R$ 17,00**	**R$ 170,00**
16	076.000.141	**INSTALAÇÃO DE PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO** EM TUBO PVC pbv-série normal, dn 50mm (2"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, inclu sive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo no concreto com argamassa	**UN**	**28**	**R$ 201,83**	**R$ 5.651,24**
17	076.000.143	**INSTALAÇÃO DE PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA** EM TUBO DE PVC RÍGIDO soldável, dn 20mm (1/2"), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de á gua, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa	**UN**	**28**	**R$ 201,83**	**R$ 5.651,24**
18	076.000.144	**APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA** aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, PEI III, ass entamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	**M2**	**75**	**R$ 46,87**	**R$ 3.515,25**
19	076.000.038	**LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA**	**M2**	**394,12**	**R$ 4,00**	**R$ 1.576,48**
20	076.000.039	**LIXAMENTO MANUAL EM TETO P/ REMOÇÃO DE TINTA**	**M2**	**85,5**	**R$ 4,00**	**R$ 342,00**

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00336/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
21	076.000.100	**PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2),** demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) acetinada -	M2	298,23	R$ 8,47	R$ 2.526,01
22	076.000.096	**PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS,** INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	85,5	R$ 8,47	R$ 724,19
23	076.000.120	**INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO** INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO .CROMADO, FORNECIMENTO, ISNTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL	UN	5	R$ 105,17	R$ 525,85
24	076.000.121	**INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVECIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE** FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MATÁLICA COM ACIONAMENTO ,DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO .INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN	5	R$ 105,17	R$ 525,85
25	076.000.122	**INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTENCIA 4600W/5500W,** INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	R$ 49,17	R$ 442,53
26	076.000.123	**INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MATÁLICA PARAPIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO,** .COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE	UN	5	R$ 24,33	R$ 121,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

AV.OSCAR ORNELAS, 152

CNPJ : 17.909.599/0001-83

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00336/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
27	076.000.124	**INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL**	**UN**	**6**	**R$ 103,67**	**R$ 622,02**
28	080.000.071	**LIMPEZA FINAL PARA ENTREEGA DA OBRA,**	**M2**	**96,63**	**R$ 10,33**	**R$ 998,19**
		TOTAL		1.743,58	R$ 1.609,31	R$ 40.252,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

AV.OSCAR ORNELAS, 152

CNPJ : 17.909.599/0001-83

LOTE 02

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00337/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	076.000.111	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, IINCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,** ,demolição manual de piso ceramico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento .exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido	**M2**	**38**	**R$ 21,50**	**R$ 817,00**
2	076.000.130	**REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO** inclusive marco/alizar/guarnições afastamento e empilhamento exclusive transporte e retirada do material .removido não reaproveitavel	**M2**	**2,4**	**R$ 145,70**	**R$ 349,68**
3	076.000.038	**LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA**	**M2**	**271,27**	**R$ 6,50**	**R$ 1.763,26**
4	076.000.039	**LIXAMENTO MANUAL EM TETO P/ REMOÇÃO DE TINTA**	**M2**	**61,77**	**R$ 6,50**	**R$ 401,51**
5	076.000.100	**PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2),** demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) acetinada -	**M2**	**271,27**	**R$ 13,33**	**R$ 3.616,03**
6	076.000.096	**PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS,** INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	**M2**	**61,77**	**R$ 13,33**	**R$ 823,39**
7	076.000.115	**APLICAÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3**	**M2**	**38**	**R$ 38,67**	**R$ 1.469,46**

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00337/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
		(cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa .com preparo mecanizado				
8	076.000.116	**ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE CERÂMICA APLICADO EM PISO** ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE) PADRÃO .ENTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	**M2**	**38**	**R$ 45,33**	**R$ 1.722,54**
9	076.000.131	**INSTALAÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA** de 60cm, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis, vidro liso 4mm e instalação, exclusive ferragens para módulo de janela de alumínio máxim-ar	**M2**	**2,4**	**R$ 136,67**	**R$ 328,01**
10	076.000.132	**PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO** em esquadrias de madeira, duas (2) demãos, acabamento tipo acetinado (brilho sútil)	**M2**	**16,8**	**R$ 26,00**	**R$ 436,80**
11	080.000.071	**LIMPEZA FINAL PARA ENTREEGA DA OBRA,**	**M2**	**44,53**	**R$ 14,00**	**R$ 623,42**
		TOTAL		**846,21**	**R$ 467,53**	**R$ 12.351,10**

LOTE 03

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00338/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	076.000.111	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, IINCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,** ,demolição manual de piso ceramico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento .exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido	**M2**	**42,73**	**R$ 25,00**	**R$ 1.068,25**
2	076.000.038	**LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA**	**M2**	**79,8**	**R$ 4,17**	**R$ 332,77**
3	076.000.100	**PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2),** demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) acetinada -	**M2**	**79,8**	**R$ 8,50**	**R$ 678,30**
4	076.000.096	**PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS,** INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	**M2**	**36,27**	**R$ 8,50**	**R$ 308,30**
5	076.000.127	**PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO**	**M2**	**2,4**	**R$ 48,33**	**R$ 115,99**
6	076.000.115	**APLICAÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3** (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa .com preparo mecanizado	**M2**	**42,73**	**R$ 37,67**	**R$ 1.609,64**
7	076.000.126	**ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO,**	**M2**	**42,73**	**R$ 28,67**	**R$ 1.225,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

AV.OSCAR ORNELAS, 152

CNPJ : 17.909.599/0001-83

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00338/24** Data: **08/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
		ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPENTE) PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA STÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA .INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO				
8	076.000.128	**PINTURA EM PORTA METALICA**	**M2**	**7,98**	**R$ 34,33**	**R$ 273,95**
9	076.000.124	**INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL**	**UN**	**5**	**R$ 98,33**	**R$ 491,65**
10	076.000.129	**INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM RAMPA DE ACESSO**	**MT**	**8**	**R$ 98,67**	**R$ 789,36**
11	080.000.071	**LIMPEZA FINAL PARA ENTREEGA DA OBRA,**	**M2**	**49,82**	**R$ 10,00**	**R$ 498,20**
		TOTAL		397,26	R$ 402,17	R$ 7.391,48

Resultado da Cotação

LOTE 04

Número da Cotação: **00340/24** Data: **09/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	076.000.111	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, IINCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,** ,demolição manual de piso ceramico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento .exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido	**M2**	**35,98**	**R$ 25,00**	**R$ 899,50**
2	076.000.101	**REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE),** ,com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável	**UN**	**10**	**R$ 102,50**	**R$ 1.025,00**
3	076.000.102	**REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS - 076.000.102** ,(.torneira, acabamento para registro, sifão, engate flexível, etc) ,com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável	**UN**	**10**	**R$ 26,00**	**R$ 260,00**
4	076.000.112	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO** azulejo ou ladrinho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição do reboco ou emboço, transporte e retirada do material .demolido	**M2**	**196,28**	**R$ 24,50**	**R$ 4.808,86**
5	076.000.125	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA,** EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA	**M2**	**1**	**R$ 100,00**	**R$ 100,00**
6	076.000.113	**REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO** ,inclusive marco/alizar/guardinições afastamento e empilhamento .exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitavel	**UN**	**3**	**R$ 103,33**	**R$ 309,99**
7	076.000.115	**APLICAÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3**	**M2**	**35,98**	**R$ 39,50**	**R$ 1.421,21**

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00340/24** Data: **09/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
		(cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa .com preparo mecanizado				
8	076.000.126	**ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO,** ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPENTE) PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA STÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA .INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	**M2**	**35,98**	**R$ 49,00**	**R$ 1.763,02**
9	076.000.141	**INSTALAÇÃO DE PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO** EM TUBO PVC pbv-série normal, dn 50mm (2"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, inclu sive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo no concreto com argamassa	**UN**	**3**	**R$ 391,67**	**R$ 1.175,01**
10	076.000.142	**ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM CERÂMICA** aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, PEI III, ass entamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	**M2**	**98,2**	**R$ 48,67**	**R$ 4.779,39**
11	076.000.038	**LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA**	**M2**	**211,27**	**R$ 4,00**	**R$ 845,08**
12	076.000.039	**LIXAMENTO MANUAL EM TETO P/ REMOÇÃO DE TINTA**	**M2**	**30,66**	**R$ 4,00**	**R$ 122,64**
13	076.000.100	**PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2),** demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) acetinada -	**M2**	**211,27**	**R$ 8,47**	**R$ 1.789,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

AV.OSCAR ORNELAS, 152

CNPJ : 17.909.599/0001-83

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00340/24** Data: **09/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
14	076.000.096	**PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS,** INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	**M2**	**30,66**	**R$ 8,47**	**R$ 259,69**
15	076.000.120	**INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO** INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO .CROMADO, FORNECIMENTO, ISNTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL	**UN**	**5**	**R$ 101,17**	**R$ 505,85**
16	076.000.121	**INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVECIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE** FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA MATÁLICA COM ACIONAMENTO ,DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO .INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	**UN**	**5**	**R$ 101,17**	**R$ 505,85**
17	076.000.122	**INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTENCIA 4600W/5500W,** INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**UN**	**3**	**R$ 50,00**	**R$ 150,00**
18	076.000.123	**INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MATÁLICA PARAPIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO,** .COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE	**UN**	**5**	**R$ 25,67**	**R$ 128,35**
19	076.000.124	**INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL**	**UN**	**11**	**R$ 101,33**	**R$ 1.114,63**
20	080.000.071	**LIMPEZA FINAL PARA ENTREEGA DA OBRA,**	**M2**	**45,21**	**R$ 10,33**	**R$ 467,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

AV.OSCAR ORNELAS, 152

CNPJ : 17.909.599/0001-83

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00340/24** Data: **09/10/2024** Abertura: **09/10/2024** Encerramento: **09/10/2024**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
TOTAL				**987,49**	**R$ 1.324,78**	**R$ 22.430,55**