MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: **RESTAURAÇÃO DAS JANELAS DE UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO RETIRO**
LOCAL: Bairro Retiro, Cabo Verde – MG

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Deverá ser providenciado placa de obra, com dimensões mínimas de 2,00 x 1,20 m.

RESTAURAÇÃO DE TODAS AS PORTAS E JANELAS

- As portas e janelas devem ser mantidas originais, com manutenção de lixamento manual, pintura e colocação de fechaduras e metais novos;
- Algumas portas e janelas terão uma restauração específica na qual está indicado em projeto arquitetônico;
- Na cozinha e na despensa é necessário a colocação de estrutura de madeira central para colocação dos vidros, indicado em projeto arquitetônico;

TROCA DOS VIDROS DAS ESQUADRIAS

- Devem ser substituídos por novos todos os vidros quebrados ou trincados em todas as esquadrias;
- Todos os vidros são na mesma dimensão de 38 x 35,5cm;
- O total de peças está indicado em projeto arquitetônico;

SERVIÇOS FINAIS

- A obra deverá ser limpa periodicamente enquanto os trabalhos estão sendo executados. A limpeza final da obra para a entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho.
- Todas as manchas, respingos de tintas, deverão ser removidos, dando especial atenção à execução dessa limpeza.

Cabo Verde, 04 de outubro de 2022.

Edinamar de Paula e Silva Sousa
Arquiteta Urbanista-CAU- A30870-6

Prefeitura Municipal de
Cabo Verde – Minas Gerais