I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JAMILO ISAC	866400/2018	1052883	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA JAMILO ISAC	
						1	2
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO NO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**113.880,19**	
1.	**PAVIMENTAÇÃO**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	2.4*1.20	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	2,88	
1.2.	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE		-				
1.2.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.897,78	(20*4,75)+(20*3,83)+(20*5.25)+(20*4,78)+(20*5,23)+(20*4.84)+(20*4,70)+(20*4,01)+(6.2*4.4)+(11*3.35)+(20*8.8)+(20*7.85)+(20*7.05)+(20*6.6)+(20*6.18)+(20*6.25)+(37*6.25)	*PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE*	1.897,78	
1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	56,93	1897,78*0.03	*PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE*	56,93	
1.2.3.	CASCALHO DE RIO	M³	56,93	1897,78*0.03	*PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE*	56,93	
1.2.4.	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	56,93	1897,78*0,03	*PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE*	56,93	
1.3.	LANÇAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA		-				
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.897,78	(20*4,75)+(20*3,83)+(20*5.25)+(20*4,78)+(20*5,23)+(20*4.84)+(20*4,70)+(20*4,01)+(6.2*4.4)+(11*3.35)+(20*8.8)+(20*7.85)+(20*7.05)+(20*6.6)+(20*6.18)+(20*6.25)+(37*6.25)	*LANÇAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA*	1.897,78	
1.4.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE		-				
1.4.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.897,78	(20*5.55)+(20*5.08)+(20*5.53)+(20*5.14)+(20*5)+(20*4.31)+(6.2*4.7)+(11*3.65)+(20*8.8)+(20*7.85)+(20*7.05)+(20*6.6)+(20*6.18)+(20*6.25)+(37*6.25)	*PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE*	1.897,78	
1.4.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	56,93	1897,78*0.03	*PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE*	56,93	
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.707,90	56,93*30	*PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE*	1.707,90	
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL		-				
1.5.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	10,02	334,2*2*0,3*0,05	*DRENAGEM PLUVIAL*	10,02	
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JAMILO ISAC	866400/2018	1052883	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA JAMILO ISAC	
						1	2
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO NO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**113.880,19**	
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	88,80	37*2*1.2	*OBRAS COMPLEMENTARES*	88,80	
1.6.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	74,00	37*2	*OBRAS COMPLEMENTARES*	74,00	

CABO VERDE - MG
Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT:

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JAMILO ISAC	866400/2018	1052883	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO NO			
1.	**PAVIMENTAÇÃO**		**-**
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88
1.2.	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE		-
1.2.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.897,78
1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	56,93
1.2.3.	CASCALHO DE RIO	M³	56,93
1.2.4.	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	56,93
1.3.	LANÇAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA		-
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.897,78
1.4.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE		-
1.4.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.897,78
1.4.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	56,93
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.707,90
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.5.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	10,02
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JAMILO ISAC	866400/2018	1052883	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO NO			
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	88,80
1.6.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	74,00

CABO VERDE - MG
Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: