I

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **Nº SICONV** | **Nº OPERAÇÃO** | **PROPONENTE / TOMADOR** |
|---|---|---|---|
| RECAPEAMENTO DA RUA 1º DE MAIO E 07 DE SETEMBRO | 866400/2018 | 1052883 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG |

**FRENTES DE OBRA:**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos | RUA 1º DE MAIO | RUA SETE DE SETEMBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 |
| **PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO NO** | | | | | **TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):** | **59.886,68** | **59.314,17** |
| **1.** | **RECAPEAMENTO** | | **-** | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | | | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2,88 | 2.40*1.20 | *SERVIÇOS PRELIMINARES* | 2,88 | |
| 1.2. | PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | | - | | | | |
| 1.2.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2.882,33 | (31*4.9)+(53*5)+(50*4.9)+(50*4.85)+(50*5)+(50*5.62)+(50*5.15)+(50*5.4)+(50*5.4)+(50*5.35)+(50*5.45)+(19.3*5.67) | *PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE* | 1.435,40 | 1.446,93 |
| 1.2.2. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 86,46 | 1435.40*0.03; 1446.93*0.03 | *PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE* | 43,06 | 43,40 |
| 1.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 2.593,80 | 43.06*30; 43.40*30 | *PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE* | 1.291,80 | 1.302,00 |

CABO VERDE - MG
**Local**

terça-feira, 17 de dezembro de 2019
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA**
**CREA/CAU: 176.622/D**
**ART/RRT:**

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **Nº SICONV** | **Nº OPERAÇÃO** | **PROPONENTE / TOMADOR** |
|---|---|---|---|
| RECAPEAMENTO DA RUA 1º DE MAIO E 07 DE SETEMBRO | 866400/2018 | 1052883 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO NO** | | | | |
| **1.** | **RECAPEAMENTO** | | **-** | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2,88 | |
| 1.2. | PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | | - | |
| 1.2.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2.882,33 | |
| 1.2.2. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 86,46 | |
| 1.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 2.593,80 | |

CABO VERDE - MG
**Local**

terça-feira, 17 de dezembro de 2019
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA**
**CREA/CAU: 176.622/D**
**ART/RRT:**