CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1052883	866400/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG	LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC; LOTE 2 - RECAPEAMENTO RUAS 1 DE MAIO E

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-19 (N DES.)	LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC; LOTE 2 - RECAPEAMENTO	CABO VERDE - MG	19,60%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC; LOTE 2 - RECAPEAMENTO RUAS 1 DE MAIO E 7 DE SETEMBRO									**233.081,04**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC**					**-**	**113.880,19**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.037,58**	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	301,23	BDI 1	360,27	1.037,58	RA
1.2.			**PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE**					**-**	**6.983,97**	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.897,78	1,26	BDI 1	1,51	2.865,65	RA
1.2.2.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	56,93	6,69	BDI 1	8,00	455,44	RA
1.2.3.	SINAPI	4744	CASCALHO DE RIO	M³	56,93	49,10	BDI 1	58,72	3.342,93	RA
1.2.4.	SINAPI	74154/1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	56,93	4,70	BDI 1	5,62	319,95	RA
1.3.			**LANÇAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA**					**-**	**14.954,51**	
1.3.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.897,78	6,59	BDI 1	7,88	14.954,51	RA
1.4.			**PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE**					**-**	**77.804,94**	
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.897,78	1,74	BDI 1	2,08	3.947,38	RA
1.4.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	56,93	1.060,65	BDI 1	1.268,54	72.217,98	RA
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.707,90	0,80	BDI 1	0,96	1.639,58	RA
1.5.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**4.665,11**	
1.5.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	10,02	389,28	BDI 1	465,58	4.665,11	RA
1.6.			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**-**	**8.434,08**	
1.6.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	88,80	56,50	BDI 1	67,57	6.000,22	RA
1.6.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	74,00	27,50	BDI 1	32,89	2.433,86	RA
2.			**RECAPEAMENTO 01 MAIO E 07 DE SETEMBRO**					**-**	**119.200,85**	
2.1.			**PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE**					**-**	**118.163,27**	
2.1.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.882,33	1,74	BDI 1	2,08	5.995,25	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
1052883	866400/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG	LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC; LOTE 2 - RECAPEAMENTO RUAS 1 DE MAIO E			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	06-19 (N DES.)	LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC; LOTE 2 - RECAPEAMENTO	CABO VERDE - MG	19,60%	0,00%	0,00%

Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	RECURSO ↓
LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO RUA JAMILO ISAC; LOTE 2 - RECAPEAMENTO RUAS 1 DE MAIO E 7 DE SETEMBRO									**233.081,04**	
2.1.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	86,46	1.060,65	BDI 1	1.268,54	109.677,97	RA
2.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.593,80	0,80	BDI 1	0,96	2.490,05	RA
2.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.037,58**	
2.2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	301,23	BDI 1	360,27	1.037,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CABO VERDE - MG
Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: 0