MINAS BRASIL
comunicação visual e toldos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE
SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019

Objeto da presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de placas para sinalização e poste para colocação de placas através de **REGISTRO DE PREÇOS**, em regime de fornecimento parcelado, ou seja, de acordo com a necessidade da Prefeitura, conforme descrição contida no Anexo I – Modelo de Proposta Comercial.

Nome da Licitante: Josinaldo Epifanio da Silva – ME CNPJ: 12261184/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001632785 .0014 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15544 ENDEREÇO: Avenida: Jovino Fernandes Salles, 1179 – Jd. Boa Esperança – Alfenas-MG CEP 37130-000 Fones: (35) 3291-9694 / 3297-2324 / 9 8873-3261 e-mail: jefersonminasbrasil@gmail.com BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGÊNCIA: 4390 / CONTA CORRENTE: 27-0 / OPERAÇÃO: 003:

Prazo de entrega: Conforme Edital
Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da realização do certame;

Declaramos que: nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória entrega dos itens objetivados neste Pregão, inclusive as despesas com materiais e equipamentos, seguros em geral, bem como seus lucros, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo.

Cabo Verde/MG, 29 de abril de 2019
Josinaldo Epifanio da Silva – EPP
CNPJ: 12261184/0001-22

Benedito José da Silva
CPF 13373641420 RG 244490
Procurador

12.261.184/0001-22
MINAS BRASIL SINALIZAÇÃO
JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA-EPP
Av. Jovino Fernandes Salles, 1179
Jd. Boa Esperança - CEP 37133-690
Alfenas-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

Josinaldo Epifanio da Silva

PRC00004/19 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35624	PLACA R-1 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	80,0000	1.200,00	MINAS BRASIL

PARADA OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18 MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35625	PLACA R-1 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	240,0000	2.400,00	MINAS BRASIL

PARADA OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35626	PLACA R-2 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

DE A PREFERENCIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18 MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
Josinaldo Epifanio da Silva
PRC00004/19 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35627	PLACA R-2 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	240,0000	2.400,00	MINAS BRASIL

DE A PREFERENCIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35628	PLACA R-3 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

SENTIDO PROIBIDO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18,MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35629	PLACA R-4A (VIA URBNA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA,PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35630	PLACA R-4B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PROIBIDO VIRAR A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35631	PLACA R-6A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PROIBIDO ESTACIONAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35632	PLACA R-6A (VIA URBANA).	SERVICOS	15	94,0000	1.410,00	MINAS BRASIL

PROIBIDO ESTACIONAR COM DIZERES DE INICIO E TERMINO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (500 X 750) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35633	PLACA R-6B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35634	PLACA R-6B (VIA URBANA).	SERVICOS	15	93,0000	1.395,00	MINAS BRASIL

ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO C/ DIZERES DE INICIO E TERMINO,PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (500 X 750) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO A-I).

35635	PLACA R-6C (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS,

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35636	PLACA R-9 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35637	PLACA R-14 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PESO BRUTO TOTAL MAXIMO PERMITIDO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35638	PLACA R-19 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35639	PLACA R-20 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35640	PLACA R-24B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PASSAGEM OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35641	PLACA R-24B (VIA RURAL)	SERVICOS	10	240,0000	2.400,00	MINAS BRASIL

PASSAGEM OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35642	PLACA R-25A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	65,0000	975,00	MINAS BRASIL

VIRE A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35643	PLACA R-25B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

VIRE A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35644	PLACA R-25C (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35645	PLACA R-25C (VIA RURAL)	SERVICOS	10	240,0000	2.400,00	MINAS BRASIL

SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35646	PLACA R-25D (VIA URBANA)	SERVICOS	15	65,0000	975,00	MINAS BRASIL

SIGA EM FRENTE OU A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35647	PLACA R-25D (VIA RURAL)	SERVICOS	10	240,0000	2.400,00	MINAS BRASIL

SIGA EM FRENTE OU A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35648	PLACA R-26 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

SIGA EM FRENTE, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18, MEDINDO(600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35649	PLACA R-28 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35650	PLACA R-33 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35651	PLACA R-33 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	240,0000	2.400,00	MINAS BRASIL

SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35652	PLACA A-2A (VIA RURAL)	SERVICOS	10	240,0000	2.400,00	MINAS BRASIL

CURVA A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35653	PLACA A-2B (VIA RURAL)	SERVICOS	10	240,0000	2.400,00	MINAS BRASIL

CURVA A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35654	PLACA A-18 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

SALIENCIA OU LOMBADA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35655	PLACA A-32A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PASSAGEM DE PEDESTRES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35656	PLACA A-33A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

ARE ESCOLAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35657	PLACA A-33B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35658	PLACA A-34 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

CRIANCAS, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35659	PLACA A-45 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	89,0000	1.335,00	MINAS BRASIL

RUA SEM SAIDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

Josinaldo Epifanio da Silva

PRC00004/19 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35660	POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA	SERVICOS	350	112,0000	39.200,00	MINAS BRASIL

TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, 2" 1/2 POLEGADAS, NA PAREDE 3 MM, MEDIDA 3,0 METROS COM TAMPAO DE PVC E ANTI-GIRO.

35661	POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA.	SERVICOS	100	120,0000	12.000,00	MINAS BRASIL

POSTE/SUPORTE DE MADEIRA (COLUNA SIMPLES) NA COR PRETA, PONTA DIAMANTADA, CHANFRADO, COM DIAMETRO MINIMO DE 0,10 M E ALTURA DE 3,00 METROS.

Valor total da proposta: R$ 107.060,00

12.261.184/0001-22
MINAS BRASIL SINALIZAÇÃO
JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA-EPP
Av. Jovino Fernandes Salles, 1179
Jd. Boa Esperança - CEP 37133-690
Alfenas-MG

17844137260
Código de validação

Validade da proposta 60 dias.

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35624	PLACA R-1 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PARADA OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18 MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35625	PLACA R-1 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	249,0000	2.490,00	LS

PARADA OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35626	PLACA R-2 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

DE A PREFERENCIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18 MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.718.491/0001-45

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35627	PLACA R-2 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	249,0000	2.490,00	LS

DE A PREFERENCIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35628	PLACA R-3 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

SENTIDO PROIBIDO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18,MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35629	PLACA R-4A (VIA URBNA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA,PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35630	PLACA R-4B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PROIBIDO VIRAR A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35631	PLACA R-6A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PROIBIDO ESTACIONAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35632	PLACA R-6A (VIA URBANA).	SERVICOS	15	109,0000	1.635,00	LS

PROIBIDO ESTACIONAR COM DIZERES DE INICIO E TERMINO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (500 X 750) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35633	PLACA R-6B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35634	PLACA R-6B (VIA URBANA).	SERVICOS	15	109,0000	1.635,00	LS

ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO C/ DIZERES DE INICIO E TERMINO,PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (500 X 750) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO A-I).

35635	PLACA R-6C (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS,

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35636	PLACA R-9 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35637	PLACA R-14 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PESO BRUTO TOTAL MAXIMO PERMITIDO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35638	PLACA R-19 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35639	PLACA R-20 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35640	PLACA R-24B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PASSAGEM OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35641	PLACA R-24B (VIA RURAL)	SERVICOS	10	259,0000	2.590,00	LS

PASSAGEM OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35642	PLACA R-25A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

VIRE A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35643	PLACA R-25B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

VIRE A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35644	PLACA R-25C (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35645	PLACA R-25C (VIA RURAL)	SERVICOS	10	259,0000	2.590,00	LS

SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35646	PLACA R-25D (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

SIGA EM FRENTE OU A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35647	PLACA R-25D (VIA RURAL)	SERVICOS	10	259,0000	2.590,00	LS

SIGA EM FRENTE OU A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35648	PLACA R-26 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

SIGA EM FRENTE, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18, MEDINDO(600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35649	PLACA R-28 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35650	PLACA R-33 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35651	PLACA R-33 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	259,0000	2.590,00	LS

SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35652	PLACA A-2A (VIA RURAL)	SERVICOS	10	259,0000	2.590,00	LS

CURVA A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35653	PLACA A-2B (VIA RURAL)	SERVICOS	10	259,0000	2.590,00	LS

CURVA A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35654	PLACA A-18 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

SALIENCIA OU LOMBADA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35655	PLACA A-32A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PASSAGEM DE PEDESTRES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35656	PLACA A-33A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

ARE ESCOLAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35657	PLACA A-33B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35658	PLACA A-34 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

CRIANCAS, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35659	PLACA A-45 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	99,0000	1.485,00	LS

RUA SEM SAIDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35660	POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA	SERVICOS	350	189,0000	66.150,00	BELAÇO

TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, 2" 1/2 POLEGADAS, NA PAREDE 3 MM, MEDIDA 3,0 METROS COM TAMPAO DE PVC E ANTI-GIRO.

35661	POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA.	SERVICOS	100	195,0000	19.500,00	BELAÇO

POSTE/SUPORTE DE MADEIRA (COLUNA SIMPLES) NA COR PRETA, PONTA DIAMANTADA, CHANFRADO, COM DIAMETRO MINIMO DE 0,10 M E ALTURA DE 3,00 METROS.

Valor total da proposta: R$ 148.050,00

17866665836

Código de validação

Tony Carlos Rodrigues
COMPREBEM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.718.491/0001-15

Validade da proposta 60 dias.

COMPREBEM DISTRIBUIDORA

Compre Bem Distribuidora Eirelli EPP
Rua Sete de Maio, 96A, Centro, Monte Belo – MG
CNPJ: 14.718.491/0001-15

À
Prefeitura Municipal de
Cabo Verde/MG

Compre Bem Distribuidora Eireli – EPP, Rua Sete de Maio, 96A, Centro, Monte Belo MG, CNPJ nº 14.718.491/0001-15, IE 001882608.00-20, TEL 3573-1523, e-mailcomprebemltda@gmail.com.

Ref.: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019**
PROCESSO LICITATÓRIO 003/2019

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Prazo de Entrega:03 (três) dia(s), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Local de Entrega:A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua Pedra Lisa, s/nº.

Condição de Pagamento: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.

Dados Bancários:

Banco:	Banco do Brasil
Número	001
Agência:	2322-1
Conta Corrente:	12715-9

comprebemltda@gmail.com
Tony Carlos Rodrigues,
Carteira de Identidade nº MG 8595579,
CPF/MF nº 011.806.416-98.

Cabo Verde/MG, 29 de abril de 2019.

Tony Carlos Rodrigues
011.806.416-98
(Sócio/Diretor)

Tony Carlos Rodrigues
COMPREBEM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.718.491/0001-15

COMPREBEM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.718.491/0001-15

FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 22.474.649/0001-87 - Inscrição Estadual: 002560202.00-20
Rua Mém de Sá, nº 153, Bairro: Vila Nova, CEP: 37160-000, Campos Gerais/MG
Cel.: 35-98869-7048 (oi) ou 99938-2725 (vivo) - E-mail: rpnovais@yahoo.com.br

PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019
PROPOSTA COMERCIAL

DESTINATÁRIO: Prefeitura de Cabo Verde/MG.

DATA DE ABERTURA: 29/04/2019

FORNECEDOR: FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 22.474.649/0001-87, Insc. Estadual: 002560202.00-20, situada na Rua Mém de Sá, n° 153, Bairro: Vila Nova, CEP: 37160-000, Campos Gerais/MG.

RESPONSÁVEL (SÓCIO-ADMINISTRATIVO): Rodrigo Pereira de Novais, empresário, brasileiro, casado, RG n° MG-11.904.138, CPF: 044.159.426-36.

DADOS BANCÁRIOS: Banco Cooperativo do Brasil - Sicoob - 756, Agencia: 3104, Conta Corrente: 2857-6

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, conforme edital.

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, conforme edital.

LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/n° (Almoxarifado)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de placas para sinalização e poste para colocação de placas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
PRC00004/19 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35624	PLACA R-1 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	100,1100	1.501,65	FE

PARADA OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18 MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35625	PLACA R-1 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	263,2600	2.632,60	FE

PARADA OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

35626	PLACA R-2 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	104,3500	1.565,25	FE

DE A PREFERENCIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18 MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35627	PLACA R-2 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	263,2600	2.632,60	FE

DE A PREFERENCIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35628	PLACA R-3 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	130,8400	1.962,60	FE

SENTIDO PROIBIDO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18,MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35629	PLACA R-4A (VIA URBNA)	SERVICOS	15	97,6100	1.464,15	FE

PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA,PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35630	PLACA R-4B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	97,3600	1.460,40	FE

PROIBIDO VIRAR A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35631	PLACA R-6A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	100,9400	1.514,10	FE

PROIBIDO ESTACIONAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35632	PLACA R-6A (VIA URBANA).	SERVICOS	15	109,7300	1.645,95	FE

PROIBIDO ESTACIONAR COM DIZERES DE INICIO E TERMINO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (500 X 750) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS

===== continua =====

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-00
CAMPOS GERAIS - MG - BRAS

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35633	PLACA R-6B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	130,1100	1.951,65	FE

ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35634	PLACA R-6B (VIA URBANA).	SERVICOS	15	138,9000	2.083,50	FE

ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO C/ DIZERES DE INICIO E TERMINO,PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (500 X 750) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO A-I).

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

35635	PLACA R-6C (VIA URBANA)	SERVICOS	15	100,6600	1.509,90	FE

PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35636	PLACA R-9 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	98,9900	1.484,85	FE

PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35637	PLACA R-14 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	111,8200	1.677,30	FE

PESO BRUTO TOTAL MAXIMO PERMITIDO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35638	PLACA R-19 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	130,1100	1.951,65	FE

VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS,

===== continua =====

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35639	PLACA R-20 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	97,1500	1.457,25	FE

PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35640	PLACA R-24B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	108,8600	1.632,90	FE

PASSAGEM OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37186-000
CAMPOS GERAIS - MG - Brasil

35641	PLACA R-24B (VIA RURAL)	SERVICOS	10	263,2600	2.632,60	FE

PASSAGEM OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35642	PLACA R-25A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	111,8200	1.677,30	FE

VIRE A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35643	PLACA R-25B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	117,2000	1.758,00	FE

VIRE A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35644	PLACA R-25C (VIA URBANA)	SERVICOS	15	97,3800	1.460,70	FE

SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO

===== continua =====

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
PRC00004/19 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35645	PLACA R-25C (VIA RURAL)	SERVICOS	10	210,9700	2.109,70	FE

SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35646	PLACA R-25D (VIA URBANA)	SERVICOS	15	98,7000	1.480,50	FE

SIGA EM FRENTE OU A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

35647	PLACA R-25D (VIA RURAL)	SERVICOS	10	263,2600	2.632,60	FE

SIGA EM FRENTE OU A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS,

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
PRC00004/19 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35648	PLACA R-26 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	101,3600	1.520,40	FE

SIGA EM FRENTE, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO,BITOLA 18, MEDINDO(600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35649	PLACA R-28 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	100,5200	1.507,80	FE

DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

35650	PLACA R-33 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	97,7700	1.466,55	FE

SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS,

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35651	PLACA R-33 (VIA RURAL)	SERVICOS	10	225,7800	2.257,80	FE

SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35652	PLACA A-2A (VIA RURAL)	SERVICOS	10	224,1900	2.241,90	FE

CURVA A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35653	PLACA A-2B (VIA RURAL)	SERVICOS	10	224,1900	2.241,90	FE

CURVA A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
PRC00004/19 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35654	PLACA A-18 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	104,7400	1.571,10	FE

SALIENCIA OU LOMBADA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35655	PLACA A-32A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	126,9800	1.904,70	FE

PASSAGEM DE PEDESTRES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35656	PLACA A-33A (VIA URBANA)	SERVICOS	15	111,8200	1.677,30	FE

ARE ESCOLAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA

===== continua =====

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35657	PLACA A-33B (VIA URBANA)	SERVICOS	15	97,0600	1.455,90	FE

PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

35658	PLACA A-34 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	111,8200	1.677,30	FE

CRIANCAS, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A).

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

35659	PLACA A-45 (VIA URBANA)	SERVICOS	15	111,8200	1.677,30	FE

RUA SEM SAIDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
FÊNIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
PRC00004/19 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
35660	POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA	SERVICOS	350	189,9900	66.496,50	FE

TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, 2" 1/2 POLEGADAS, NA PAREDE 3 MM, MEDIDA 3,0 METROS COM TAMPAO DE PVC E ANTI-GIRO.

35661	POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA.	SERVICOS	100	184,9900	18.499,00	FE

POSTE/SUPORTE DE MADEIRA (COLUNA SIMPLES) NA COR PRETA, PONTA DIAMANTADA, CHANFRADO, COM DIAMETRO MINIMO DE 0,10 M E ALTURA DE 3,00 METROS.

Valor total da proposta: R$ 150.075,15

17871357147

Código de validação

22.474.649/0001-87
FÊNIX CAMPOS GERAIS
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Rua Mém de Sá, nº 3
Vila Nova - CEP: 37160-000
CAMPOS GERAIS - MG - BRASIL

Validade da proposta 60 dias.

Publicidade & Sinalização
Barros Lima
CNPJ- 21.061.806/0001-60
EMAIL: barroslimasinalizacao@gmail.com
(37) 99805-1237

PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2019.
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
E-mail para envio de contrato: barroslimasinalizacao@gmail.com Telefone para contato: 37 – 99805-1237
Nome do responsável pela assinatura do contrato: Larissa Barros de Lima
CPF: RG:CI- MG- 16.573.591 – CPF- 132.542.566-46 Endereço: Estado civil: solteira Nacionalidade: Brasileira
Profissão: Comerciante Outorga por meio de: Procuração (x) Contrato Social ( )
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Agencia: Banco: 001 Agencia 1753-1 Conta Corrente: 18406-3 Destinatário: Larissa Barros de Lima - ME
Prezados Senhores;
Após analisarmos toda a documentação, constante da licitação supra referida, **Edital** e respectivos anexos e tomarmos conhecimento de suas condições, em nome empresa **LARISSA BARROS DE LIMA – ME ,** com sede **A RUA CEL. JOÃO LEÃO 216 CENTRO – CARMOPOLIS DE MINAS -MG,** inscrita no **CNPJ** sob o nº 21.061.806/0001-60 ., propomos executar sob nossa inteira responsabilidade, o objeto do **Edital do Pregão Presencial** nos temos previstos, pelo **MENOR PREÇO POR ITEM:**

Item	Quant	Unid	Descrição	Marca	Vlr.unit	Valor total
01	15	Unid	PLACA DE SINALIZACAO R-1 (via urbana)- PARADA OBRIGATORIA, REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
02	10	Unid	PLACA DE SINALIZACAO R-1 (via rural)- PARADA OBRIGATORIA, REFLETIVA, MEDIDA 100X100 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	Lbl	200,00	2.000,00
03	15	Unid	PLACA DE SINALIZACAO R-2 (via urbana)-, REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	Lbl	70,00	1.050,00
04	10	Unid	PLACA DE SINALIZACAO R-2 (via rural)-, REFLETIVA, MEDIDA 100X100 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	Lbl	200,00	2.000,00
05	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-3 (via urbana)-, REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A.	LBL	70,00	1.050,00
06	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-4-a (via urbana) , REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
07	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-4-b (via urbana)-, REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
08	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-6 a (via urbana) , REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
09	15	UNID''	PLACA DE SINALIZACAO R-6 a (via urbana) , REFLETIVA, MEDIDA 50X75 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	75,00	1.125,00
10	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-6 b (via urbana)- PARADA, REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
11	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-6 b (via urbana)-, REFLETIVA, MEDIDA 50X75 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica,	LBL	75,00	1.125,00

Publicidade & Sinalização
Barros Lima
CNPJ- 21.061.806/0001-60
EMAIL: barroslimasinalizacao@gmail.com
(37) 9805-1237

			pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A			
12	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-6 c (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
13	15	Unid	PLACA DE SINALIZACAO R-9 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	Lbl	70,00	1.050,00
14	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-14 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
15	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-19 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
16	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-20 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
17	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R 24 b (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
18	10	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R- 24 b (via rural)- REFLETIVA, MEDIDA 100X100 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	200,00	2.000,00
19	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R- 25 a (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
20	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R- 25 b (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
21	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-25 c (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
22	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R25 c (via rural)- REFLETIVA, MEDIDA 100X100 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	200,00	3.000,00
23	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-25 d (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
24	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-25 d (via rural)- REFLETIVA, MEDIDA 100X100 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	200,00	3.000,00
25	15	unid	PLACA DE SINALIZACAO R- 26(via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	Lbl	70,00	1.050,00
26	15	Unid	PLACA DE SINALIZACAO R-28 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	Lbl	70,00	1.050,00
27	15	Unid	PLACA DE SINALIZACAO R-33 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula	LBL	70,00	1.050,00

Publicidade & Sinalização
Barros Lima
CNPJ- 21.061.806/0001-60
EMAIL: barroslimasinalizacao@gmail.com
(37) 9805-1237

			refletiva GT + GT Tipo I-A			
28	10	UNID	PLACA DE SINALIZACAO R-33 (via rural)- REFLETIVA, MEDIDA 100X100 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	200,00	2.000,00
29	10	UNID	PLACA DE SINALIZACAO A-2A (via rural)- REFLETIVA, MEDIDA 100X100 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	200,00	2.000,00
30	10	UNID	PLACA DE SINALIZACAO A-2 b (via rural)- REFLETIVA, MEDIDA 100X100 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	200,00	2.000,00
31	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO A-18 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
32	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO A-32 A (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
33	15	UNID	PLACA DE SINALIZACAO A-33 a (via urbana) REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
34	15	Unid	PLACA DE SINALIZACAO A-33 b (via urbana) REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	LBL	70,00	1.050,00
35	15	Unid	PLACA DE SINALIZACAO A 34 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	Lbl	70,00	1.050,00
36	15	unid	PLACA DE SINALIZACAO A-45 (via urbana)- REFLETIVA, MEDIDA 60X60 CM DE DIAMETRO, pintura eletrostatica, pelicula refletiva GT + GT Tipo I-A	Lbl	70,00	1.050,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: CONF. EDITAL

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: garantia de no mínimo 12 (doze) meses, que começará a correr do término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do produto;

DECLARO: ***que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.***

Carmopolis de Minas, 29 de Abril de 2019

Larissa Barros de Lima – Proprietária

CI- MG- 16.573.591 – CPF- 132.542.566-46

21.061.806/0001-60
LARISSA BARROS DE LIMA
132.542.566-46
Rua Cel. João Leão, 216 / Casa
Centro
35.534-000 - Carmópolis de Minas / MG