ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESTIMATIVA DE DESPESA

Processo nº 090/2024 - Dispensa nº 022/2024

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA .INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO .EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	51,48	15,04	774,26
2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO.	M3	1,41	184,40	260,00
3	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ ,150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	1,13	3.345,98	3.780,96
4	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ES PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO.	M3	0,28	3.596,32	1.006,97
5	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	9,39	12,57	118,03
6	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM , PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	9,39	40,98	384,80
7	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃ INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA	M2	9,39	33,08	310,62

788 - ANEXO I DO TR ESTIMATIVA DE DESPESA - DISPENSA ELETR. GERAL - NLLC - ATIVO - APROVADO.ID

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
8	INSTALAÇÃO DE PORTAL E JANELA DE MADEI CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA .VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, SOMENTE INSTALAÇÃO. AF-12/2029	M2	25,74	191,00	4.916,34
9	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADE	M2	100,08	6,83	683,55
10	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEI DUAS (2) DEMÃOS, UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR.	M2	100,08	35,12	3.514,81
11	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	100,08	8,26	826,66
12	PEÇA DE MADEIRA JATOBÁ PARA PORTAL DE JANELA NA MEDIDA: 1,80X1,10X0,15X0,10	PC	12	1.161,87	13.940,04
13	PEÇA DE MADEIRA JATOBÁ PARA PORTAL NA MEDIDA: 1,80X1,65X0,15X0,10	PC	01	1.350,00	1.350,00
14	PEÇA DE MADEIRA FOLHAS DA JANELA EM CEDRO NA MEDIDA: 1,80X0,50	PC	6	393,33	2.359,98
15	PEÇA DE MADEIRA EM CEDRO JOGO DE CAXILHO PARA VIDROS DE JANELA NA MEDIDA: 1,80X1,10X0,15X0,10	PC	14	376,67	5.273,38
16	PEÇA DE MADEIRA EM JATOBÁ, JOGO DE PORTAL NA MEDIDA: 2,80X1,10X0,15X0,10	PC	10	1173,33	11.733,30
17	PEÇA DE MADEIRA CEDRO - JOGO DE CAXILHOS PARA PORTA	PC	10	216,67	2.166,70

O valor total para contratação do objeto é de R$ 53.400,40 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais e quarenta centavos).

788 - ANEXO I DO TR ESTIMATIVA DE DESPESA - DISPENSA ELETR. GERAL - NLLC - ATIVO - APROVADO.ID